

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAÇÃO

O presente projeto destina-se à reforma do PSF de acordo com projeto.

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

O presente memorial descritivo tem por finalidade definir os trabalhos a serem executados. Todos os trabalhos deverão ser executados por pessoal comprovadamente habilitado utilizando-se de ferramental específico para os serviços a que se destinam. Deverão ser rigorosamente seguidas todas as recomendações dos fabricantes/ fornecedores dos materiais especificados.

NORMAS

Deverão ser seguidas todas as normas aplicáveis da ABNT referentes a obras civis.

DIARIO DE OCORRÊNCIAS

Caberá a empreiteira a manutenção de um diário de ocorrências conforme legislação vigente, permanentemente disponível para lançamentos de ocorrências no local da obra ou serviço no qual deverão ser relatados as condições metereológicas , consultas a fiscalização, datas de conclusão de etapas de acordo com cronograma . O relativo diário ficará a disposição da fiscalização para eventual consulta.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

– Fornecimento e colocação de placa de obra 2,4X1,20 M em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos.

2.0 PINTURA

Paredes internas

- Receberão tinta latex sobre pintura existente com duas demãos em toda parede, cor a definir pela fiscalização.

Tetos:

Todos os tetos receberão pintura látex na cor branca neve.

Paredes externas

- As paredes externas receberão pintura acrílica, na cor a definir pela fiscalização.

- PINTURA COM TINTA A BASE DE ESMALTE

Aplicação-

Em todas as esquadrias metálicas e madeiras.

Serão pintadas com tinta esmalte todas as paredes internas ate 1,40 m de altura como barrado.

3.0-COBERTURAS

- Telhas de fibrocimento

Será substituído todo o telhado existente sendo trocado o engradamento e telhas.

SERA REVISADO TODO O TELHADO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE SENDO NECESSARIO A TROCA DE TELHAS, RUFOS, CALHAS E ATE O ENGRADAMENTO DANIFICADO SENDO REVISADO E TESTADO PELA FISCALIZAÇÃO, CASO NÃO HAJA NECESSIDADE A TROCA ESTE SERVIÇO SERA SUBSTITUIDO POR OUTRO DURANTE A EXECUÇÃO CONFORME NECESSIDADE DA OBRA.

-Telhas metálicas

Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado, inclusive pintura primer sendo executado na frente e no fundo prédio conforme projeto.

Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno expandido/isopor com esp. 30mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação e fechamento de todo telhado aparente com chapa metálica pintada, sendo somente a cobertura na frente.

4.0 -DIVERSOS

Será executado gradil metálico com portão de grade com cadeado conforme projeto sendo pintado na cor a definir pela fiscalização.

Será fechado de alvenaria de cobogo a frente conforme projeto ate cobertura metálica.

Será instalada bancada de granito cinza andorinha apoiada com metalon na sala de CME.

Será instalada prateleiras de ardósia apoiadas em console de metalon na sala de almoxarifado.

Será colocado corrimão em ambos os lados fixado na parede na escada descendo para subsolo e colocado um portão de correr fechando essa escada.

O muro da frente será demolido conforme projeto .

Serão executados pilares de concreto na sustentação da cobertura na frente e pintados.

Será instalada nas áreas cobertas pontos de luz para receber lâmpadas de led .

Onde muro será demolido inserir soleira de granito no lugar.

Papagaios, 21 de setembro de 2020

Karina Érica de Oliveira

Karina Érica de Oliveira

Arquiteta-CAU A42262-2