

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI			
REFORMA DO PSF		Município PEQUI	UF MG
PRAÇA SÃO VICENTE ,95 VARZEA		Data-Base abril-2020	

	Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada	BDI Proposto: 27,82%
	De 0,80% até 1,00%	Garantia: 1,00%	
	De 0,97% até 1,27%	Risco: 1,27%	
	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras: 1,33%	
	De 3,00% até 5,50%	Administração central: 5,23%	
	De 6,16% até 8,96%	Lucro: 6,20%	
	De 3,65% até 8,65%	Tributos: 8,00%	

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
					CUSTO		PREÇO	
					UNITARIO	TOTAL ITEM	UNITARIO	TOTAL ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						671,18
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,88	182,33	525,11	233,05	671,18
2		PINTURA						25.923,03
2.1	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	797,85	9,76	7.787,02	12,48	9.957,17
2.2	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	84,00	16,20	1.360,80	20,71	1.739,64
2.3	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	60,96	22,87	1.394,16	29,23	1.781,86
2.4	PIN-ESM-025	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	63,68	22,87	1.456,36	8,21	522,81
2.5	PIN-LAT-005	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	870,25	8,76	7.623,39	9,21	8.015,00
2.6	PIN-OLE-005	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	382,62	14,48	5.540,34	10,21	3.906,55
3		COBERTURA						31.796,68
3.1	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	45,00	52,48	2.361,60	67,08	3.018,60
3.2	EST-MET-035	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	M2	51,00	50,70	2.585,70	64,80	3.304,80
3.3	COB-TEL-050	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	51,00	110,00	5.610,00	140,60	7.170,60
3.4	PLU-CAL-005	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	M	15,20	49,66	754,83	63,48	964,90
3.5	MERCADO	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,95X1200X2000	UNID	10,00	135,00	1.350,00	172,56	1.725,60
3.6	DEM-TEL-020	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	M2	364,60	8,50	3.099,10	10,86	3.959,56
3.7	COB-TEL-025	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	M2	364,60	25,00	9.115,00	31,96	11.652,62
4		DIVERSOS						11.325,99
4.1	RO-42424	GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	10,80	112,00	1.209,60	143,16	1.546,13
4.2	SER-POR-055	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	13,09	232,00	3.036,88	296,54	3.881,71
4.3	ALV-COB-005	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGO CERÂMICO (18X18CM), ESP. 7CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	5,72	65,94	377,18	84,28	482,08
4.4	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	5,72	20,74	118,63	26,51	151,64
4.5	BAN-GRA-005	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	1,08	309,24	333,98	395,27	426,89
4.6	PRA-ARD-010	PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	4,56	166,45	759,01	212,76	970,19
4.7	SER-COR-007	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	12,00	103,00	1.236,00	131,65	1.579,80
4.8	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	9,45	88,00	831,60	112,48	1.062,94
4.9	SEE-EST-005	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M3	0,20	1.713,50	342,70	2.190,20	438,04
4.10	NST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	U	2,00	162,00	324,00	207,07	414,14
4.11	ED-13336	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	U	2,00	99,00	198,00	126,54	253,08
4.12	SOL-GRA-005	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	0,465	200,80	93,37	256,66	119,35
TOTAIS:					CUSTO:		PREÇO:	69.716,88

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do Contrato de Financiamento.

Karina Erica de Oliveira

Responsável Técnico:
CREA:

KARINA ERICA DE OLIVEIRA
ARQUITETA CAU A42262-2