

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ÓRGÃO	PREFEITURA DE PEQUI							
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO COBRE (CHARNECA)							
DATA BASE	REGIÃO / FONTE / MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: CENTRAL/SICOR-MG (ANTIGO SETOP)/ JULHO DE 2024, CENTRAL/SINAPI/DEZEMBRO DE 2024, SUDECAP OUTUBRO/2024 E SICRO3/ OUTUBRO/2024 - C/DES						BDI 1	22,92%
REF.	CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
								1.328.000,00
		1	Placa de obra					1.022,94
SETOP	ED-16660	1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos	m2	4,50	184,93	227,32	1.022,94
		2	Drenagem					295.950,76
SETOP	ED-14762	2.1	Sarjeta de concreto urbano (scu), tipo 1, com fck 15 mpa, largura de 50cm com inclinação de 3%, esp. 7cm, padrão DER-MG, exclusive meio-fio, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba)	m	2.510,26	31,07	38,19	95.866,82
SETOP	ED-51139	2.2	Guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, mfc-01 padrão der-mg, dimensões (12x16,7x35)cm, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba)	m	2.510,26	49,31	60,61	152.146,85
SETOP	RO-00220	2.3	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	m3	75,60	4,35	5,35	404,46
SETOP	ED-51094	2.4	Apiloamento mecanizado em fundo de vala com placa Vibratória, exclusive escavação	m2	84,00	10,42	12,81	1.076,04
SETOP	ED-51121	2.5	Reaterro manual de vala, inclusive espalhamento e Compactação mecanizada com placa vibratória	m3	52,08	33,15	40,75	2.122,26
SETOP	RO-00627	2.6	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m	84,00	242,96	298,65	25.086,60
SETOP	RO-00656	2.7	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	unid.	6,00	771,79	948,68	5.692,08
SETOP	ED-48575	2.8	Caixa de captação e drenagem tipo b (100 x 100 x 120 cm), d=500 mm a 1500mm, inclusive escavação, reaterro e bota Fora	unid.	6,00	1.779,84	2.187,78	13.126,68
SETOP	RO-00975	2.9	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m3	1,56	223,71	274,98	428,97
		3	Pavimentação					555.750,58
Sudecap	20.11.05	3.1	Imprimação com emulsão asfáltica - eai, limpeza manual	M2	7.564,77	6,04	7,42	56.130,59
Sudecap	20.12.01	3.2	Pintura de ligação com RR-1C.	m2	7.564,77	1,81	2,22	16.793,79
Sinapi	102332	3.3	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). AF_07/2020	TXKM	385,80	1,20	1,48	570,99
Sinapi	102333	3.4	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020	TXKM	643,01	0,48	0,59	379,37
Sinapi	95995	3.5	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	M3	302,59	1.218,68	1.498,00	453.281,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	PREFEITURA DE PEQUI							
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO COBRE (CHARNECA)							
DATA BASE	REGIÃO / FONTE / MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: CENTRAL/SICOR-MG (ANTIGO SETOP)/ JULHO DE 2024, CENTRAL/SINAPI/DEZEMBRO DE 2024, SUDECAP OUTUBRO/2024 E SICRO3/ OUTUBRO/2024 - C/DES						BDI 1	22,92%
REF.	CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
Sinapi	95876	3.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020	M3XK M	9.077,72	1,42	1,75	15.886,02
Sinapi	93593	3.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020	M3XK M	18.155,45	0,57	0,70	12.708,81
		4	BASE					415.463,22
SETOP	RO-00269	4.1	Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária	M2	8.792,50	0,79	0,97	8.528,73
SETOP	RO-00345	4.2	Base ou sub-base de brita graduada simples com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)	M3	1.758,50	135,87	167,01	293.687,09
Sinapi	95876	4.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020	M3XK M	52.755,00	1,42	1,75	92.321,25
Sinapi	93593	4.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020	M3XK M	29.894,50	0,57	0,70	20.926,15
		5	Sinalização horizontal					20.709,65
Sinapi	102512	5.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021	m	3.765,39	4,48	5,50	20.709,65
		6	Mão de obra					39.102,85
Sinapi	93572	6.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	1,00	6.726,53	8.268,25	8.268,25
Sinapi	88321	6.2	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	80,00	32,59	40,06	3.204,80
Sinapi	90777	6.3	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	220,00	102,17	125,59	27.629,80


EPAV LTDA.
 RONILDA MARIA DA CONCEIÇÃO
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF 024964238-08