



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência** nº **004/2026**, Processo Administrativo nº **088/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE PEQUI, CONFORME PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - 48.287.009/0001-51 contatomssgerais@gmail.com - (21) 97205-9131	2.886.710,83	2.308.764,11	577.946,72 Proveito (20,02%)
Totais	2.886.710,83	2.308.764,11	577.946,72 Proveito (20,02%)

Detalhes

Andre Luiz Melgaço Tavares na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - **CPF/CNPJ:** 48.287.009/0001-51

Lote 1 **Data/Hora da Adjudicação - 13/08/2026 07:39:24**

Lote único

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	7.512,33	KG	13,68	102.768,67
TUBO AÇO GALVANIZADO, D= 2", COM COSTURA, DIN 2440, INCLUSIVE CONEXÕES	813,72	M	119,69	97.394,15
TUBO AÇO GALVANIZADO, D= 3", COM COSTURA, DIN 2440, INCLUSIVE CONEXÕES	514,79	M	168,29	86.634,01
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	126,62	M3	659,83	83.547,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM AÇO GALVANIZADO, FIO Nº10, MALHA 2", PARA ALAMBRADO - BASEADO EM CPOS/CDHU (34.20.080)	983,12	M2	80,26	78.905,21
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	115,83	M3	658,47	76.270,58
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS.	2.709,81	M2	26,83	72.704,20
GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA	123,15	M	574,56	70.757,06
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM EE=4MM. AF_09/2023	316,60	M2	193,26	61.186,12
ALAMBRADO COM TELA DE NYLON, MALHA 3.6 MM, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA - BASEADO EM ORSE (3492)	237,15	M2	251,64	59.676,43
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90776	880,00	hs	58,95	51.876,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	485,32	M2	102,09	49.546,32
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM - BASEADO EM SINAPI (106060)	285,00	M2	157,74	44.955,90
DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGEM SEM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	84,60	M2	460,63	38.969,30
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRACHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA	48,13	M	718,89	34.600,18
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	50,33	M3	675,44	33.994,90
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	816,94	M2	41,15	33.617,08
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	394,76	M2	79,50	31.383,42
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	hs	139,23	30.630,60
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	2.083,16	M2	14,31	29.810,02
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA(1) DEMÃO	1.003,65	KG	28,76	28.864,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	356,74	M2	80,34	28.660,49
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.412,00	M	19,71	27.830,52
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	579,00	M	47,86	27.710,94
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	1.607,68	M	15,94	25.626,42
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	38,64	M2	643,41	24.861,36
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇADA 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO - BASEADO EM SICRO (7107375)	1,00	unid	23.450,04	23.450,04
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	121,17	M	185,89	22.524,29
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	135,60	M2	158,74	21.525,14
BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	10,00	MES	2.128,69	21.286,90
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	237,03	M2	85,77	20.330,06
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	208,00	M	94,90	19.739,20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	123,00	M	159,53	19.622,19
REFLETOR LED 1000W PARA INSTALAÇÃO EM POSTE - BASEADO EM ORSE (13756)	24,00	unid	727,24	17.453,76
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	194,97	M3	83,00	16.182,51
PROTEÇÃO MECÂNICA C/TELA GALVANIZADA. - BASEADO EM AGETOP CIVIL (120206)	275,20	M2	56,76	15.620,35
IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	430,65	M2	33,97	14.629,18
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 8MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - BASEADO EM SETOP (ED-48199)	113,54	M2	126,15	14.323,07
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	117,00	M	122,10	14.285,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	356,74	M2	39,38	14.048,42
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.138,00	M	12,31	14.008,78
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURASSIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	147,00	M2	92,91	13.657,77
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	86,42	M2	156,81	13.551,52
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITAGRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO INCLUSIVE CARGA ETRANSPORTE - BASEADO EM SINAPI (101842)	75,71	M3	173,86	13.162,94
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM AÇO GALVANIZADO, FIO Nº12, MALHA 2", PARA ALAMBRADO - BASEADO EM CPOS/CDHU (34.20.080)	232,95	M2	53,24	12.402,26
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COMUSO DE TELA Q-92. AF_09/2021	743,98	KG	16,54	12.305,43
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	136,92	M2	88,34	12.095,51
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETROINTERNO = 2,5 M, ALTURA INTERNA = 2,70 M, . AF_12/2020. BASEADO NOSINAPI (98058)	1,00	unid	11.926,00	11.926,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COMPISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	529,92	M2	22,06	11.690,04
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) COMAPLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA. - BASEADO EM EMBASA(15.06.33)	130,50	M2	85,47	11.153,84
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2)DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDOGALVANIZADO	297,41	M2	36,90	10.974,43
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C6, PADRÃO CEMIG, CARGAINSTALADA DE 57,2KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDASUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - BASEADO EM SETOP (ED-20586)	1,00	unid	10.695,24	10.695,24
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	2.083,16	M2	4,91	10.228,32
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	246,47	M2	41,30	10.179,21
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	1.607,68	M2	5,95	9.565,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COMBETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 5CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO	147,90	M2	63,40	9.376,86
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 250 MM (10"), INCLUSIVE CONEXÕES	40,00	M	229,79	9.191,60
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	101,52	M2	86,88	8.820,06
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	167,35	M2	52,16	8.728,98
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	7,00	unid	1.212,39	8.486,73
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS - ABRIGO	10,00	MES	839,46	8.394,60
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	15,00	M2	554,36	8.315,40
FOSSA SÉPTICA CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,5 M, ALTURA INTERNA = 2.90 M. - BASEADO EM SINAPI (98065)	1,00	unid	8.285,58	8.285,58
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	61,33	M2	133,89	8.211,47
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	74,28	M3	107,77	8.005,16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	2.802,35	M3xKM	2,79	7.818,56
LETREIRO EM AÇO COM PINTURA AUTOMOTIVA PRETA FIXADAS POR CHUMBADORES - BASEADO EM ORSE (10709)	17,75	M3xKM	440,04	7.810,71
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	167,35	M2	46,64	7.805,20
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	34,00	M3	206,60	7.024,40
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	0,00	%	2.302.165,45	6.906,50
CABO DE COBRE NU # 35 MM²	159,50	M	42,29	6.745,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVOIMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVEESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIALESCAVADO (EM CAÇAMBA)	22,00	unid	294,81	6.485,82
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"),INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICADE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	226,00	M	28,09	6.348,34
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVEFORNECIMENTO	1.607,68	M2	3,87	6.221,72
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETOINTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	1.173,68	M2	5,29	6.208,77
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	167,35	M2	36,90	6.175,21
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COMPREPARO MECANIZADO	147,90	M2	41,37	6.118,62
FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL -UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	54,80	M2	109,37	5.993,48
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	146,75	M	40,65	5.965,39
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICOACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIESMETÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).AF_01/2020	198,03	M2	30,10	5.960,70
DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL - BASEADA EM ORSE (2459)	1.196,20	M	4,83	5.777,65
CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238. -BASEADO EM ORSE (8389)	342,00	unid	15,80	5.403,60
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICOCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	15,00	unid	359,71	5.395,65
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES	158,00	M	33,49	5.291,42
FORNECIMENTO DE CATRACA, TIPO PEDESTAL MECÂNICA BIDIRECIONAL,DA PONTO SYSTEMOU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE. - BASEADO EM ORSE(12990)	3,00	unid	1.761,41	5.284,23
SIFÃO EM PVC PARA LAVATÓRIO 1" X 1.1/2" COM TUBO DE 300 MM -BASEADO IOPEs (142104)	14,00	unid	376,28	5.267,92
LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARADUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	19,00	unid	277,15	5.265,85
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP= 2 CM - BASEADO EM ORSE (12446)	25,40	M	202,94	5.154,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EMMANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDALEM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE - BASEADO EM ORSE (12098)	7,56	M2	674,88	5.102,09
PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO - BASEADO EM FDE (09.11.040)	25,00	unid	203,83	5.095,75
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	82,68	M2	60,00	4.960,80
RE-BAR, DIÂMETRO DE 10MM, COMPRIMENTO DE 300CM, INCLUSIVE TRÊS(3) CLIPS PARA EMENDA	70,00	unid	69,63	4.874,10
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVO RODA BANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	11,10	M2	435,88	4.838,27
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	46,00	M	100,60	4.627,60
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	779,00	M	5,91	4.603,89
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	13,00	unid	349,62	4.545,06
PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	55,71	M3	81,18	4.522,54
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	370,14	M2XMÊS	12,21	4.519,41
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	139,58	M3	30,93	4.317,21
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	16,00	unid	267,86	4.285,76
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	82,41	M2	51,69	4.259,77
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM LISO INCOLOR - BASEADO EM ORSE (14026)	3,24	M2	1.290,84	4.182,32
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPAS EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA)	4,00	M2	1.033,91	4.135,64
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	69,10	M2	54,50	3.765,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

KIT DE PORTA DE MADEIRA PCD PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OUMÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRADO EM CHAPA INOX E BARRA DE APOIO 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO EM SINAPI (90844)	2,00	unid	1.843,95	3.687,90
BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	2,00	unid	1.841,06	3.682,12
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	40,10	M	87,58	3.511,96
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA CABO SUBTERRÂNEO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	462,00	M	7,58	3.501,96
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	58,00	unid	58,77	3.408,66
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49914)	5,00	unid	670,65	3.353,25
ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	158,00	unid	20,81	3.287,98
APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL. - BASEADO EM SINAPI (104515)	151,00	M2	21,55	3.254,05
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	5,25	M3	619,12	3.250,38
SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE - BASEADO EM CPOS/CDHU (30.06.061)	4,00	CJ	808,83	3.235,32
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	14,70	M	218,55	3.212,69
PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EMPINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	172,11	M	18,43	3.171,99
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA)	4,00	unid	751,90	3.007,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	88,00	M	34,05	2.996,40
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	42,00	M	70,99	2.981,58
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	35,00	M	83,82	2.933,70
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	167,35	M2	17,03	2.849,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Estado de Minas Gerais

POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOSCERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. - BASEADO EM SINAPI (98405)	1,00	unid	2.824,93	2.824,93
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COMARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	206,68	M	13,59	2.808,78
ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X90)CM, COM ESP. 4MM, EMACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPOFINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-51150)	14,00	unid	198,87	2.784,18
CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF - BASEADO EM CPOS/CDHU(40.10.020)	8,00	unid	346,93	2.775,44
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.AF_10/2025	1.607,68	M2	1,71	2.749,13
CADEIRA REBATÍVEL, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EMPOLIPROPILENO, SEM ESTOFAMENTO, FIXAÇÃO NO PISO, DIMENSÃO:ASSENTO = 42X46,7, ESP 4MM/ENCOSTO = 42X45 ESP 4MM, MODELOFLORIPA C/ APÓIA BRAÇOS, MARCA KANGO OU SIMILAR, INCLUSIVEINSTALAÇÃO E FRETE - BASEADO EM ORSE (12187)	4,00	unid	655,07	2.620,28
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	64,00	M	39,28	2.513,92
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1,00	unid	2.444,29	2.444,29
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	5,00	unid	485,45	2.427,25
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EMAÇO GALVANIZADO. AF_10/2025 - BASEADO EM SINAPI (99858)	10,16	M	238,29	2.421,03
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	52,00	M	46,24	2.404,48
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 56DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA EBARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A	2,00	unid	1.200,36	2.400,72
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV -SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	28,00	M	85,06	2.381,68
GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16"(HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - BASEADO EMORSE (7640)	4,20	M2	558,00	2.343,60
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO ECOMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	27,20	M3	83,00	2.257,60
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARADRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	34,00	M	65,76	2.235,84
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	36,00	M	59,03	2.125,08
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	45,00	M	47,16	2.122,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	239,59	M2	8,80	2.108,39
CANAleta PARA DRENAGEM EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO,LARGURA 15CM E ALTURA VARIÁVEL, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO -BASEADO EM SETOP (ED-14746)	6,40	M	321,25	2.056,00
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	31,20	M	64,84	2.023,01
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	14,00	unid	142,87	2.000,18
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	12,00	unid	160,38	1.924,56
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR,CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 60KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	16,00	unid	116,55	1.864,80
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM C/TAMPA CEGA - BASEADO EM SBC(053038)	16,00	unid	114,15	1.826,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	160,00	M	11,38	1.820,80
GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO 1,80X1,50 - BASEADO EM SBC (112103)	1,00	unid	1.813,83	1.813,83
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	12,00	unid	151,10	1.813,20
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	2,00	UNIDADE	892,91	1.785,82
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	67,00	M	26,52	1.776,84
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL,COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	2,00	unid	880,56	1.761,12
MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	1,00	UNIDADE	1.664,38	1.664,38
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(60X60X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49914)	2,00	unid	813,94	1.627,88
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_02/2026	186,82	M3	8,55	1.597,31
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM),REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1,00	UNIDADE	1.518,58	1.518,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(120X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVOIMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVEESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIALESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49897)	1,00	unid	1.494,08	1.494,08
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRODE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	146,00	M	9,88	1.442,48
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	8,00	unid	179,46	1.435,68
PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE,FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	21,00	M	66,60	1.398,60
CHUMBADOR WALSYMA D:3/8 X 63MM - BASEADO NO ORSE (9819)	420,00	unid	3,31	1.390,20
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVOIMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVEESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIALESCAVADO (EM CAÇAMBA)	3,00	unid	460,30	1.380,90
RE-BAR, DIÂMETRO DE 8MM, COMPRIMENTO DE 400CM, INCLUSIVE TRÊS(3) CLIPS PARA EMENDA	24,00	unid	57,49	1.379,76
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	10,00	unid	133,88	1.338,80
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVOIMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA)	1,00	unid	1.329,32	1.329,32
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	38,70	M2	33,98	1.315,03
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD), DIÂMETRO DE 3", PARA CABO SUBTERRÂNEO, EXCLUSIVEESCAVAÇÃO	73,00	M	17,51	1.278,23
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	unid	1.274,20	1.274,20
CANAleta PARA DRENAGEM EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO,LARGURA 10CM E ALTURA VARIÁVEL, EXCLUSIVE TAMPA - BASEADO EMSETOP (ED-14746)	10,70	unid	118,64	1.269,45
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	7,75	M2	162,21	1.257,13
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(80X80X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVOIMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49922)	1,00	unid	1.251,35	1.251,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARADUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	4,00	unid	308,11	1.232,44
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	58,00	M	20,99	1.217,42
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM -BASEADO EM ORSE (12445)	9,00	M	133,81	1.204,29
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	2,00	unid	601,30	1.202,60
Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos	1,00	M2	1.179,82	1.179,82
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021	8,00	unid	143,26	1.146,08
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	10,98	M2	104,33	1.145,54
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	217,00	M	5,25	1.139,25
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(80X60X55CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVOIMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49922)	1,00	unid	1.125,19	1.125,19
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	8,00	unid	141,07	1.128,56
FITA PERFURADA LATÃO ESTANHADO PARA EQUALIZAÇÃO 3M - BASEADOEM SBC (070841)	6,00	unid	186,98	1.121,88
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	unid	184,32	1.105,92
CAIXA GRADEADA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVOIMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVEESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIALESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49887)	1,00	unid	1.094,23	1.094,23
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50,00	unid	21,38	1.069,00
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_02/2026	17,00	unid	60,30	1.025,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	117,00	M	8,72	1.020,24
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	167,35	M2	6,09	1.019,16
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURAMETÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	6,88	M2	148,18	1.019,48
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	167,35	M2	6,01	1.005,77
CONECTOR ATERRINSERT PARA REBARS Ø 8-10MM COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 - BASEADO EM SBC (078113)	13,00	unid	76,86	999,18
DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	15,00	unid	63,62	954,30
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	35,00	M	27,02	945,70
LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	1,00	unid	930,17	930,17
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLONATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	100,27	M2	8,62	864,33
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	40,28	M2	20,64	831,38
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 1.1/2", PARA CABO SUBTERRÂNEO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	86,00	M	9,55	821,30
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X85CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1,00	unid	777,56	777,56
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	15,00	unid	51,47	772,05
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	unid	727,75	727,75
PORTINHOLA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - LINHA COMERCIAL - BASEADO EM CPOS/CDHU (25.02.070)	1,08	M2	673,18	727,03
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	15,00	unid	48,01	720,15
PRESILHA LATÃO PARA CABO 35 / 50MM² COM PARAFUSO E BUCHA S6	176,00	unid	4,04	711,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

CONECTOR ESTANHADO COM PINO M12 PARA ATERREMENTO E CABOS 16A 70MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023. - BASEADO EMSINAPI (96982)	13,00	unid	54,65	710,45
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 24DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA EBARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A	1,00	unid	682,87	682,87
MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5	3,00	unid	226,50	679,50
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DECONCRETO. AF_04/2022	1.531,81	M	0,43	658,68
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,00	unid	168,02	672,08
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 150 L), RETANGULAR, EMALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =0,73X0,50 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. - BASEADO EM SINAPI (98108)	1,00	unid	649,79	649,79
TUBO DE DESCIDA 1.1/2" X 82 CM PARA VÁLVULA DE DESCARGA COMJOELHO AZUL - BASEADO EM ORSE (9273)	15,00	unid	41,01	615,15
CAIXA EQUALIZAÇÃO DE POLIPROPILENO 180 X 145MM B 6MM	3,00	unid	201,88	605,64
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	1,00	unid	601,48	601,48
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X45CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - ABRIGO	2,00	UNIDADE	296,01	592,02
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(60X60X20CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVOIMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49914)	1,00	unid	589,71	589,71
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	8,00	unid	72,94	583,52
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	unid	571,15	571,15
EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C	4,00	unid	140,23	560,92
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	4,00	unid	139,47	557,88
CANAleta PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO LARGURA 15CM E ALTURA VARIÁVEL, FORMA EM CONTRABARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMTRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) -BASEADO EM SETOP (ED-14720)	6,80	M	80,94	550,39
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023. -BASEADO EM SINAPI (96982)	14,00	unid	38,73	542,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM -BSAEDO EM ORSE (7752)	7,00	unid	76,01	532,07
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OUEM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	unid	88,50	531,00
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARAINTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO,INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	7,00	unid	74,64	522,48
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	8,00	unid	65,28	522,24
ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR - ABRIGO	2,00	UNIDADE	259,55	519,10
PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM	176,00	unid	2,87	505,12
TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150X200MM - BASEADO EMSBC (053487)	6,00	unid	82,74	496,44
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COMRESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	9,00	unid	54,21	487,89
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS(2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	11,56	M2	42,17	487,49
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/202	8,00	unid	54,55	436,40
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COMPINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTOCOM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	1,17	M2	351,38	411,11
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 50 MM (2")	1,00	UNIDADE	410,42	410,42
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 16DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA EBARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A	1,00	UNIDADE	405,55	405,55
CONJUNTO RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (101632) ESUDECAP (11.22.03)	8,00	UNIDADE	49,40	395,20
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	71,44	M2	5,31	379,35
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	2,00	UNIDADE	187,26	374,52
CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM TAMPA CEGA PVC 150X170X75MM -BASEADO EM SBC (053493)	2,00	UNIDADE	186,97	373,94
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,00	UNIDADE	93,35	373,40
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,00	unid	26,31	368,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	unid	36,46	364,60
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	6,00	M	60,08	360,48
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	1,00	UNIDADE	355,46	355,46
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	20,00	UNIDADE	17,50	350,00
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML	8,00	UNIDADE	43,03	344,24
CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM TAMPA CEGA PVC 150X170X75MM -BASEADO EM SBC (053493	2,00	UNIDADE	168,11	336,22
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	2,00	UNIDADE	164,07	328,14
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ABRIGO	2,00	UNIDADE	154,56	309,12
TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 - BASEADA EM SBC (062101)	3,00	UNIDADE	102,71	308,13
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EMPAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	2,00	UNIDADE	153,19	306,38
ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJO	167,35	M2	1,77	296,21
SINALEIRO LED - BASEADO EM ORSE (11436)	8,00	UNIDADE	37,08	296,64
RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM ACABAMENTO ACETINADO DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - BASEADO EM SINAPI(88650)	12,53	M	22,65	283,80
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	14,28	M2	19,83	283,17
ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00	1,00	UNIDADE	279,22	279,22
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	3,20	M	74,78	239,30
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UNIDADE	234,25	234,25
CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR - BASEADO EM ORSE (7862)	2,00	UNIDADE	116,32	232,64
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,00	UNIDADE	231,62	231,62
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE	4,00	UNIDADE	56,73	226,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UNIDADE	31,46	220,22
CABO DE COBRE NU # 16 MM2	10,40	M	20,24	210,50
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2024	1,00	UNIDADE	209,06	209,06
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EMPVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	1,00	UNIDADE	208,70	208,70
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 75 X 50X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) - BASEADO EM ORSE (12537)	2,00	UNIDADE	103,57	207,14
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	4,00	UNIDADE	51,64	206,56
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	6,00	M	34,07	204,42
SIFAO PARA TANQUE 1 1/4" X 1 1/2" COM TUBO DE 200 MM - BASEADO EMSBC (190175)	1,00	UNIDADE	200,22	200,22
CARTUCHO Nº90 PARA SOLDA EXOTÉRMICA - BASEADO EM SUDECAP(11.92.44)	4,00	UNIDADE	48,05	192,20
PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, TIGRE OU SIMILAR -BASEADO ORSE (13557)	22,00	UNIDADE	8,67	190,74
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	4,00	UNIDADE	46,60	186,40
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1,00	UNIDADE	184,71	184,71
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	4,00	UNIDADE	43,73	174,92
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA PARA EMBUTIR EMPISO, INCLUSIVE CAIXA E PLACA PISO 4X4 COM UNHA 2 TOMADAS INOX STAMPAC - BASEADO EM SBC (067225)	1,00	UNIDADE	171,11	171,11
CAIXA 4"X2" EM PVC ANTICHAMA, INCLUSIVE PLACA COM FURO CENTRAL, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - BASEADO EMSINAPI (91940)	8,00	UNIDADE	20,29	162,32
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	5,00	M	31,60	158,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	8,00	UNIDADE	19,63	157,04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	11,00	UNIDADE	13,61	149,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARACANAleta COM LARGURA 10CM, ESP. 4CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA 50,DIÂMETRO 6,3MM (FABRICAÇÃO) - BASEADO EM SETOP (ED-14588)	10,70	M	13,15	140,70
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO"M1", DIMENSÃO (300X400)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP(ED-32246)	2,00	UNIDADE	68,96	137,92
TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARACANAleta COM LARGURA 15CM, ESP. 4CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA 50,DIÂMETRO 6,3MM (FABRICAÇÃO) - BASEADO EM SETOP (ED-14588)	6,80	M	19,80	134,64
PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVEAFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL,TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	0,49	M3	270,50	132,55
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	UNIDADE	65,28	130,56
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DECOZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,00	UNIDADE	128,38	128,38
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	2,00	UNIDADE	61,67	123,34
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UNIDADE	60,64	121,28
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20 MM,PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE	84,90	M	1,40	118,86
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	unid	8,33	116,62
RELOCAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL - BASEADO EM SUDECAP (18.02.08)	2,00	UNIDADE	57,19	114,38
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, INCLUSOPINTURA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO. AF_01/2020 - BASEADO EMSINAPI (100717)	1,77	M2	62,08	109,88
PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, TIGRE OU SIMILAR -BASEADO ORSE (13557) PEQ-RCF-038	12,00	UNIDADE	8,67	104,04
ALICATE Z-201 - BASEADO EM IOPES (160312)	3,00	UNIDADE	33,71	101,13
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1" (25MM) - DOCOL, DECAOU EQUIVALENTE - BASEADO EM IOPES (170321)	1,00	UNIDADE	100,03	100,03
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DEESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	4,00	UNIDADE	24,57	98,28
BUCHA NYLON 6MM- BASEADO EM SBC (067232)	176,00	UNIDADE	0,54	95,04
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	M	30,94	92,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPOS(S3,S4,S8,S12)), DIMENSÃO (252X126)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-29403)	4,00	UNIDADE	23,10	92,40
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	6,00	M	13,87	83,22
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UNIDADE	16,49	82,45
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UNIDADE	16,36	81,80
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO(M2,M3,M7) DIMENSÃO (252X126)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-32246)	3,00	UNIDADE	25,75	77,25
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 85 X 75MM REV.01 10/2022 - BASEADO EM ORSE (1077)	2,00	UNIDADE	37,87	75,74
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 3/4" (20MM) - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE - BASEADO EM IOPES (170320)	1,00	UNIDADE	74,13	74,13
CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - BASEADO EM ORSE (11286)	1,00	UNIDADE	66,88	66,88
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	unid	32,05	64,10
PLACA INDICATIVA TIPO (E5) 200X200MM - BASEADO EM SETOP (ED-29391)	4,00	UNIDADE	14,93	59,72
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	unid	48,58	48,58
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 60MM - BASEADO EM ORSE (1090)	1,00	UNIDADE	48,40	48,40
TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 50MM ²	5,00	UNIDADE	9,17	45,85
TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 16MM ²	9,00	UNIDADE	4,99	44,91
CURVA VERTICAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISAZINCADA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - BASEADO EM ORSE (12544)	1,00	UNIDADE	44,36	44,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	3,00	UNIDADE	13,61	40,83
SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DN 1" - BASEADO EM SBC (059876)	2,00	UNIDADE	20,41	40,82
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.MOPA OU SIMILAR) - BASEADO EM ORSE (11529)	1,00	UNIDADE	39,50	39,50
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	unid	38,02	38,02
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UNIDADE	25,21	25,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

GRAUTE FGK=25 MPA TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF_09/2021	0,04	M3	706,41	28,26
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2,00	unid	11,82	23,64
PARAFUSO CABEÇA CHATA P/ TERMINAL DE COMPRESSÃO, TEL-5341INOX FURO Ø 1/4"X 3/4". REF.: TEL-5341 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(BASEADO ORSE 11414)	14,00	UNIDADE	1,58	22,12
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	1,00	UNIDADE	21,38	21,38
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M EMENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVELBAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	4,41	M2	3,94	17,38
PORTÃO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMINIO BRANCO PO-101 - BASEADO EM SBC (112618)	12,00	M2	1.298,66	15.583,92
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUAEMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	10,00	unid	1.134,65	11.346,50
BOTÃO DE EMERGENCIA - BASEADO EM ORSE (3803)	8,00	unid	84,69	677,52

Pequi, 13 de Agosto de 2026.

Autoridade Competente: Andre Luiz Melgaço Tavares